COMUNE di CAMPIGLIA CERVO
PROVINCIA di BIELLA

IMPIANTO IDROELETTRICO DI SAN PAOLO CERVO
NEL COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO (BI)

RINNOVO CONCESSIONE CON RIPRISTINO OPERE CAPTAZIONE
A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI

OGGETTO:

CANALE DI ADDUZIONE
PROFILO LONGITUDINALE - SEZIONI TRASVERSALI

ELABORATO: 4.1

SCALA: 1:200 1:100 1:50

PRATICA: 1039

IL COMMITTENTE:

IDROELETTRICA SAN PAOLO S.r.l.
Località Forno Fusorio snc
24020 AZZONE (BG)
P. IVA 01 896 470 026

TIMBRO E FIRMA:

REVISIONE	DATA	OGGETTO	SIGLA	VISTO
0	MARZO 2025	EMESSO PER RINNOVO DI CONCESSIONE A DERIVARE E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA		

STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI
via Premia n.7 - 25050 VIONE (BS) - tel e fax 0364.94591
Email: riva.gianluigi@ingriva.it; pedrotti.paolo@ingriva.it; berneri.massimiliano@ingriva.it
Cod. Fiscale e Part. IVA 03 000 280 986

TIMBRO E FIRMA:

QUESTO ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, NE' UTILIZZATO ALTROVE, NE' CEDUTO A TERZI IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELL'AUTORE

Q=710,00 m s.l.m.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	INIZIO CONDOTTA
DISTANZE (m)	PARZIALI PUNTI	2.02	16.80			43.51	42.83	46.91	4.43	6.21	0.44	11.98	47.81	29.57	32.47	1.50	3.00	
	PROGRESSIVE					0.00	43.51	86.34	133.25	137.68	143.89	144.33	156.31	204.12	233.69	266.16	267.66	270.66
QUOTE (m)	INTRADOSSO SOLETTA					718.53	718.42	718.77	718.60	718.17	718.16	718.17	718.14	718.02	717.97	717.80	717.80	
	SCORRIMENTO	717.48	716.91	716.91 717.10	717.00 717.52	717.48	717.37	717.27	717.10	716.35	716.32	716.82	716.79	716.67	716.62	716.45	716.45	714.03
QUOTA (m) PIEZOMETRICA	STATICA	718.90				718.90		718.90	718.90			718.90					718.90	718.90
	DINAMICA					718.90 718.85		718.75 718.77	718.70			718.69					718.55	718.55
SEZIONE CANALE		DISSABBIATORE				LxH = 175x105		LxH = 180x150	VARIABILE			LxH = 135x135					VASCA	
PENDENZA FONDO						0.26%	0.22%	0.36%	17.09%	0.45%		0.28%	0.25%		0.18%	0.51%		